

# Villeneuve-lès-Bouloc

## Maison « flottante »

**Durée du chantier : 1 an**

### Chauffage :

- ✓ Climatisation réversible
- ✓ Poêle à granulés de bois dans le futur.



### Caractéristiques :

- ✓ Dalle de 20 cm sans fondations posée sur "hérisson" (40 cm de galets qui empêchent les remontées d'humidité)
- ✓ Charpente et ossature : Pin Douglas en provenance de la Montagne Noire traité au sel de bore
- ✓ Isolant mince : feuille d'alu avec des bulles d'air
- ✓ murs intérieurs : plaques OSB (panneau à lamelles minces orientées, permet de valoriser les bois d'éclaircie), crépis en papier mâché ciré
- ✓ Sols : parquet et carrelage

### Qui a fait quoi ?

- ✓ Maison entièrement auto-construite

### Pourquoi une maison en bois ?

- ✓ « C'est un rêve de petit garçon, et je suis menuisier »

Lionel Royère  
06 82 05 89 69  
lionelroyere@orange.fr

